

327-5
2

COMPañÍA DE LOS FERROCARRILES

DE

MADRID A ZARAGOZA Y A ALICANTE

VÍA Y OBRAS

Línea de Coímbra

N.º 326 de 19 40




G.—Mod. núm. 8.

Vadollera

Construcción de una casilla para oficina
y botiguera en la estación




1940 agosto 3
1940 agosto 30

Rivadeneira, S. A.—Julio, 1939.—5.000 ejcs.—P. de hilo.—825 X 225.



Oficina de Carbonilla

ANEXO A LA COMUNICACION
N.º 1702 S. J.º Agosto 1940
DEL SERVICIO DE MATERIALES Y TRANSPORTES



G/F.
COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES
DE
MADRID A ZARAGOZA Y A ALICANTE

MATERIAL Y TRACCIÓN

DIVISIÓN.....

NÚM. 1703

Madrid, 3 de agosto de 1940.

Sr. Ingeniero Jefe de *Via y Obras*

2

Teniendo que construir nuestro Contratista en Madollano una casilla para Oficina y botiquín y, habiéndose acordado que ésta se construya en el emplazamiento señalado con el n.º. 1 en el adjunto plano y con arreglo al croquis también adjunto, le ruego me indique el importe de los materiales necesarios para su construcción, prescindiendo de la mano de obra, ya que ésta la hará el contratista con su personal.



COMPANIA DE LOS FERROCARRILES
DE
MADRID A ZARAGOZA
Y A ALICANTE

VIA Y OBRAS

15ª Sección

N.º 81-E.

Carta a m. J. I. en estos datos
mandado
Córdoba, 14 de agosto de 1940.


Sr. Ingeniero Jefe de la 4ª División

M A D R I D.

Con devolución del adjunto plano, croquis y carta del Sr. Ingeniero Jefe de Material y Tracción que se sirvió V. entregarme en su último viaje, referente a la construcción de una caseta para oficina y botiquín en la Reserva de la estación de Vadollano, y en cumplimiento a su decreto inserto en la misma, tengo el honor de acompañarle la nota del importe de los materiales necesarios para la mencionada construcción cuyo total asciende a pesetas..... 1.413,10

=====
cantidad que debe entregar en la Caja de la Compañía el Contratista de la Reserva de Vadollano.

EL JEFE DE SECCION



DETALLE DEL GASTO EN MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CASETA PARA OFICINA Y BOTIQUIN EN VADOLLANO.

2,500 m/3 de grava a 9 pts el m/3.....	22,50
600 Kgs de cemento a 105 pts % ^{oo}	63,00
3.400 Ladrillos ordinarios.....	420,00
1 m/3 de arena para enfoscados.....	9,00
10 Sacos yeso para enlucidos a 2,50 pts uno	25,00
2 Puertas de calle.....	400,00
1 Ventana.....	100,00
1 Formero de madera, parecillos, correas y listonaje para la cubierta.....	300,00
280 Tejas planas para la cubierta.....	70,00
12 Caballetes a 30 pts %.....	<u>3,60</u>

TOTAL PESETAS.....1413,10

=====

Córdoba, 14 de agosto de 1940.

EL JEFE DE SECCION

